

Leistungsverzeichnis / EUR

Terraway Standardtext

58

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
------------------------	---	---------------------	---

Entwurfs LV / Geschlossenes LV

00	Allgemeine Bestimmungen		z
-----------	--------------------------------	--	----------

00 05	Besondere Bestimmungen für den Einzelfall		v
--------------	--	--	----------

00 05 09			v
----------	--	--	---

00 05 09 A	Wasserverbrauch: AG Trägt der Auftraggeber (AG).		v
------------	--	--	---

00 05 10			v
----------	--	--	---

00 05 10 A	Stromverbrauch: AG Trägt der Auftraggeber (AG).		v
------------	---	--	---

00 05 16			v
----------	--	--	---

00 05 16 A	Frist Schlechtwetter gesondert Die Ausführungsfrist verlängert sich um die nachgewiesenen und anerkannten Schlechtwettertage (Arbeitstage).		v
------------	---	--	---

00 05 20	Referenznachweis Der Bieter muss mind. drei Referenzprojekte in der der Ausschreibung entsprechenden Größe und Bauart nachweisen, die vom Auftraggeber in Österreich besichtigt werden können. Bei diesen Referenzobjekten muss das angebotene Kunstharz verwendet worden und die Fertigstellung des Belages vor mind. drei Jahre erfolgt sein.		z
----------	---	--	---

- Folgende Informationen zu den Referenzprojekten müssen angegeben sein:
- Name und Adresse des Referenzprojektes
 - Größe und Fertigstellungsdatum
 - Name und Ansprechpartner samt Kontaktdaten des Bauherren/Auftraggebers
 - Name und Ansprechpartner samt Kontaktdaten des Planers

Diese Unterlagen sind bereits dem Anbot beizulegen.

58	Gartengestaltung		z v
-----------	-------------------------	--	------------

58 01	Vorarbeiten		z
-------	--------------------	--	---

58 01 01	Einrichten der Baustelle An- und Abfahrt des gesamten Maschinenzuges, inkl. Spezialmischer, Maschinen, Kleinwerkzeug, inkl. Baustelleneinrichtung auf bauseits kostenlos zur Verfügung gestellter Fläche Kann die Arbeitsdurchführung nicht in einem Arbeitsgang durchgeführt werden, erfolgt die Verrechnung dieser Position pro Arbeitseinsatz.		z
----------	--	--	---

Lohn : _____

Sonstiges : _____

PA Einheitspreis : _____ EUR _____

58 01 02	Räumen der Baustelle. Mit dem Einheitspreis abgegolten sind: die einmaligen Kosten der Baustelle, soweit diese für die Räumung der Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers erforderlich sind - das Aufräumen der Baustelle		z
----------	---	--	---

Leistungsverzeichnis / EUR

Terraway Standardtext

58

Positionsnummer	Positionstext	<i>P Z Z V w G K V</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
	<i>Menge EH</i>			

Lohn :

Sonstiges :

PA Einheitspreis : EUR

58 01 03 Prov. Baust.einfriedung herstellen z

Bauzaun liefern und rund um die Baustelle aufstellen, allfällig notwendigen Genehmigungen werden bauseits eingeholt

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

58 01 04 Prov. Baust.einfriedung entfernen z

Bauzaun rund um die Baustelle abbauen

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

58 01 Vorarbeiten

58 19 Wegebau z

58 19 19 Herstellung eines bindemittelarmen Belages aus Edelsplitten. Durch die Bindung z

der sandfreien Edelsplitt mittels Zweikomponenten-Kunstharz (Epoxid) sollen hochfeste und hohlraumreiche, luft- und wasserdurchlässige Beläge für Leichtverkehrswege entstehen.

Der Einbau erfolgt auf einen bauseits hergestellte Frostkoffer (Hartsteinkörnung 0/32mm, wasserdurchlässig), der entsprechend der zu erwartenden Belastung tragfähig ist und eine Ebenflächigkeit von + /- 2cm aufweist. Diese Vorgaben werden durch entsprechende Prüfprotokolle des Auftraggebers nachgewiesen.

Die Positionen inkludieren eine Tragschicht mit einer Dicke von 10 cm, Material: Hartsteinkörnung 4 -16 mm (liefern, einbauen und verdichten).

Deckschichte:
Gewaschener Edelsplitt Körnung 2-4/2-6 mm mit speziellem zweikomponentigen Epoxidharz-Binder mischen und auf die Tragschicht einbauen. Oberfläche maschinell glätten. Der Anteil an polymerem Bindemittel ist in Abhängigkeit zur Belastung und dem Zuschlag entsprechend zu wählen (ca 4%).

Der Einheitspreis beinhaltet das Bindemittel, den frei Baustelle zu liefernden Zuschlag, das Mischen, Transportieren und den fix und fertigen Einbau, einschließlich aller Nebenarbeiten, wie Ausführung von Trennschnitten im Abstand von 5 m (max. 7 m).

Die Ebenflächigkeit beträgt entsprechend dem Unterbau +- 1cm. Bei einer Abschrägung der Kanten ist die Breite bis Mitte Schräge abzurechnen.

Allfällige Absperrungen innerhalb von 24 Std nach Herstellung werden nach gesonderten Positionen verrechnet.

Die Druckfestigkeit muß bei Kontrollprüfungen an Hand verdichteter Prismen

Leistungsverzeichnis / EUR

Terraway Standardtext

58

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
------------------------	---	---------------------	---

(40x40x160mm) nach 10 Tagen Lagerung im trockenen und mind. 20° C warmen Raum 12N/mm² betragen.

Der Belag hat folgende Kriterien zu erfüllen:
 Wasserdurchlässigkeit $K_f > 0,5 \cdot 10^{-3}$
 Umweltverträglichkeit des ausgehärteten Belages: LAGA Z O
 Fischtoxizität: GF Wert: 2
 Hohlraumanteil 35 - 40 %
 Rutschfestigkeit R 11
 Frostsicher
 Tausalzbeständig
 Schneeräumung mittels Schneeschild (Kunststofflippe) möglich
 Im Falle des Abbruches als normale Baurestmasse entsorgbar (keine Eluatklasse).

Das verwendete Kunstharz muss für die Verarbeitung von erdfeuchten Edelsplitten (bis zu 5% Restfeuchte) geeignet sein.

Sämtliche Eigenschaften müssen durch entsprechende Zertifikate nachgewiesen werden.

Der Belag muss nach 6 - 8 Std (bei 20°C) begehbar sein.

Zufahrt ist mit LKW / Kleinlader zur Einbaustelle möglich
Einbau bei trockenem Wetter (Tagesmittel über 15° C), in einem Arbeitsgang und einmaliger An-und Abfahrt

58 19 19 A

Edelsplittbelag mit KH für Leichtverkehr

z

Einbauhöhe des bauseitigen Frostkoffers im verdichteten Zustand mind. 0,20m, Belastbarkeit mind. 60 MN/m² unter dynamischer Lastplatte.

Die Einbaustärke der gebundenen Deckschichte beträgt im Mittel 2,5 cm.

Leitprodukt: TerraWay

angebotene Produkt:

anzubietender Zuschlagsstoff: Standardfarbe

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

58 19 19 B

Edelsplittbelag mit KH für höhere Belast.

z

Einbauhöhe des bauseitigen Frostkoffers im verdichteten Zustand mind. 0,40m, Belastbarkeit mind. 100 MN/m² unter dynamischer Lastplatte.

Die Einbaustärke der gebundenen Deckschichte beträgt im Mittel 4,0 und ist für sporadischen Einsatz in Schrittgeschwindigkeit geeignet.

Leitprodukt: TerraWay

angebotene Produkt:

anzubietender Zuschlagsstoff: Standardfarbe

Leistungsverzeichnis / EUR

Terraway Standardtext
58

Positionsnummer	Positionstext		<i>P Z Z V w G K V</i>
	<i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

58 19 19 C Edelsplittbelag mit KH für Baumscheiben z

Größe der einzelnen Baumscheibe beträgt bis zu 8 m2, die Einbaudicke des Edelsplittbelages beträgt 4 cm.

Die Baumscheibe wurde mit verdichtbaren Baums substrat lageweise verdichtet hergestellt (entweder bauseits odr mittels sep. Position).

Bei der Herstellung der Baumscheibe wird ein Abstand von ca. 15 cm vom Stammansatz freigehalten und die Kante des Belages abgeschrägt. Der Bereich zwischen TerraWay Kante und Stammansatz ist einer angefeuchteten homogenen Mischung und Edelkantkorn 0/8 und Stabilizer (oder glw) in einer Dicke von 5 cm zu verfüllen und zu verdichten.

Leitprodukt: TerraWay

angebotene Produkt:

anzubietender Zuschlagsstoff: Standardfarbe

Lohn : -----

Sonstiges : -----

VE Einheitspreis : ----- EUR -----

58 19 22 z

58 19 22 A Verfestigung Ausgleichsschicht E z

vorhandenen Unterbau (Ausgleichsschicht, 4/8 Rundriesel oder Einkornbeton, bauseits oder in anderer Position hergestellt) mittels Epoxid-Kunstharz (ca 0,75 kg/m2) verfestigen bzw grundieren, samt entsprechender Verdünnung mittels geeignetem Verdünnungsmittel inkl. Beistellung sämtlicher Materialien.

Leitprodukt: TerraWay Kleber

angebotene Produkt:

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR ----- *****

58 19 Wegebau

58 Gartengestaltung

Leistungsverzeichnis / EUR

Terraway Standardtext

58

Zusammenstellung (EUR)

UG	5801	Vorarbeiten	-----
UG	5819	Wegebau	-----
LG	58	Gartengestaltung	-----
Gesamtpreis in EUR			-----
+20,00 % Umsatzsteuer (0)			-----
Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR			-----

.....
Ort

.....
Datum

.....
rechtsgültige Fertigung