

Leistungsverzeichnis / EUR

Mariahilferstr
Instandsetzung TerraWay

Gewerk: TW

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P Z Z V	w G K	Preisannteile	Positionspreis
		Menge EH				

58 Gartengestaltung und Landschaftsbau Z

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Geräteeinsatz:

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Leistung maschinell.

Bodenklassen:

Wenn nicht anders angegeben, werden die Bodenklassen 3 bis 5 angenommen.

Neigung, Ausmaßfeststellung:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geländeneigung. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss. Die Ausmaßfeststellung (Mengenfeststellung) bei geneigten Flächen erfolgt nach tatsächlichem Ausmaß und nicht nach projizierter Fläche.

Ausgeschriebene Neigungen über 20 Prozent gelten bis 100 Prozent.

Sicherung der eigenen Leistung:

Wenn nicht anders angegeben erfolgt die Sicherung des Arbeitsbereiches mit einfachen Mitteln nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. mit Kunststoffbändern). Darüber hinausgehende, vereinbarte Sicherungen (Abschrankungen) werden gesondert verrechnet.

Gefahrenübergang:

Nach Abschluss der Arbeiten geht die Gefahr infolge Beschädigung und/oder Diebstahl auf den Auftraggeber über.

58 01 40 Provisorische Baustelleneinfriedung Z

58 01 40 A 001 Prov. Baust.einfriedung herstellen Z

Bauzaun liefern und rund um die Baustelle aufstellen, allfällig notwendigen Genehmigungen werden bauseits eingeholt

Lohn : -----

Sonstiges : -----

12,00 m Einheitspreis : ----- EUR -----

58 01 40 B 001 Prov. Baust.einfriedung entfernen Z

Bauzaun rund um die Baustelle abbauen

Lohn : -----

Sonstiges : -----

12,00 m Einheitspreis : ----- EUR -----

Leistungsverzeichnis / EUR

Mariahilferstr
Instandsetzung TerraWay

Gewerk: TW

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P Z Z V w G K	Preisannteile	Positionspreis
		Menge EH			

58 19 Gärtnerischer Wegebau, Sonstiges

Vorbemerkungen:

Gefällsausbildung:

Wenn nicht anders angegeben ist eine Gefällsausbildung bis 3 Prozent in den Einheitspreisen einkalkuliert.

58 19 20 Wegebau TerraWay
Auf bauseits vorhandene, druckstabile Frostschutz- bzw. Tragschichten (laut RVS, Ebenflächigkeit +- 1,5 cm) erfolgt folgender Aufbau:
Ausgleichsschicht Dicke 10cm, Material: Hartsteinkörnung 2-16 / 4-32 mm liefern, einbauen und verdichten, Ebenflächigkeit: +/- 1 cm.

TerraWay-Wegebelag nach Herstellerangaben liefern, mischen, einbauen, leicht verdichten und glätten. Die Druckfestigkeit muss bei Kontrollprüfungen an Hand verdichteter Prismen (40 x 40 x 160mm) nach 10 Tagen Lagerung im trockenen und mind. 20°C warmen Raum 10N/qmm betragen.
Nach dem Einbau werden Dehnungsfugen nach Notwendigkeit hergestellt.

Der Einbau kann ausschließlich bei trockenem Wetter und einer Tagesmitteltemperatur über 15° C erfolgen. Wetterbedingte Verschiebungen können daher die Bauzeit verlängern.

Nach der Herstellung ist der Belag bauseits abzusperren, da der Belag 24 Std nach Herstellung nicht betreten werden darf.

58 19 20 D 001 **Baumscheibe TerraWay Belag 4 cm <=5** Z
Größe der Baumscheibe bis zu 3,0 x 3,0 m.
Die Einbaudicke beträgt im Mittel und im abgeglichenen Zustand 4 cm und ist somit als Gehweg mit gelegentlicher Befahrung bis zu 12 to geeignet, sofern ein ausreichender Unterbau vorhanden ist.
verwendeter Splitt: Standardfarbe, Körnung 2-5 mm
Zufahrt zur Einbaustelle ist mit LKW / Kleinlader möglich.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

1,00 Stk Einheitspreis : ----- EUR -----

58 19 21 Anfahrtspauschale+Baustelleneinrichtung
An- und Abfahrt des gesamten Maschinenzuges, inkl. Spezialmischer, Maschinen, Kleinwerkzeug, inkl. Baustelleneinrichtung auf bauseits kostenlos zur Verfügung gestellter Fläche
Kann die Arbeitsdurchführung nicht in einem Arbeitsgang durchgeführt werden, erfolgt die Verrechnung dieser Position pro Arbeitseinsatz.

58 19 21 A 001 **Anfahrtspauschale bis 50Km** Z
gemessen ab 1220 Wien

Lohn : -----
Sonstiges : -----

1,00 PA Einheitspreis : ----- EUR -----

Leistungsverzeichnis / EUR

Mariahilferstr
Instandsetzung TerraWay

Gewerk: TW

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P Z Z V w G K	
		Menge EH	Preisanteile	Positionspreis
58 19 22		Erschwernisse Terrawayeinbau Folgende Erschwernisse bei der TerraWay Herstellung werden als Aufpreis zu der jeweiligen TerraWay Herstellposition angeboten.		
58 19 22 A	001	Verfestigung Unterbau vorhandenen Unterbau (Ausgleichsschicht, 4/8 Rundriesel oder Einkornbeton, bauseits oder in anderer Position hergestellt) mittels Epoxid-Kunstharz (ca 0,75 kg/m ²) verfestigen bzw grundieren, samt entsprechender Verdünnung mittels Verdünnungsmittel inkl. Beistellung sämtlicher Materialien	Z	
		Lohn : -----		
		Sonstiges : -----		
		1,00 Stk Einheitspreis : ----- EUR -----		
58 19 22 A1	001	Aufpreis Asphaltgitter Aufpreis für den Einbau eines Asphaltgitters zwischen Ausgleichsschicht und TerraWay Belag	Z	
		Lohn : -----		
		Sonstiges : -----		
		1,00 Stk Einheitspreis : ----- EUR -----		
58		Gartengestaltung und Landschaftsbau		

Zusammenstellung (EUR)

LG 58 Gartengestaltung und Landschaftsbau -----

Leistungssumme -----

----- % Aufschlag/Nachlass -----

Aufschlag/Nachlass Pauschal -----

Gesamtpreis in EUR -----

Leistungsverzeichnis / EUR

Mariahilferstr
Instandsetzung TerraWay

Gewerk: TW

Gesamtpreis in EUR

Umsatzsteuer **20,00 %**

Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR

.....

.....

.....

rechtsfähige Fertigung