

Kostenberechnung / EUR

Adresse
Terraway

Gewerk: Ga

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P ZZ V w G K	Preisanteile	Positionspreis
-----------------	----	---------------	--------------	--------------	----------------

58

Gartengestaltung und Landschaftsbau

Z

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Geräteinsatz:

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Leistung maschinell.

Bodenklassen:

Wenn nicht anders angegeben, werden die Bodenklassen 3 bis 5 angenommen.

Neigung, Ausmaßfeststellung:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geländeneigung. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss. Die Ausmaßfeststellung (Mengenfeststellung) bei geneigten Flächen erfolgt nach tatsächlichem Ausmaß und nicht nach projizierter Fläche.

Ausgeschriebene Neigungen über 20 Prozent gelten bis 100 Prozent.

Sicherung der eigenen Leistung:

Wenn nicht anders angegeben erfolgt die Sicherung des Arbeitsbereiches mit einfachen Mitteln nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. mit Kunststoffbändern). Darüber hinausgehende, vereinbarte Sicherungen (Abschränkungen) werden gesondert verrechnet.

Gefahrenübergang:

Nach Abschluss der Arbeiten geht die Gefahr infolge Beschädigung und/oder Diebstahl auf den Auftraggeber über.

58 19

Gärtnerischer Wegebau, Sonstiges

Vorbemerkungen:

Gefällsausbildung:

Wenn nicht anders angegeben ist eine Gefällsausbildung bis 3 Prozent in den Einheitspreisen einkalkuliert.

58 19 20

Wegebau TerraWay

Auf bauseits vorhandene, druckstabile Frostschutz- bzw. Tragschichten (laut RVS, Ebenflächigkeit +/- 1,5 cm) erfolgt folgender Aufbau:

Ausgleichsschicht Dicke 10cm, Material: Hartsteinkörnung 2-16 / 4-32 mm liefern, einbauen und verdichten, Ebenflächigkeit: +/- 1 cm.

TerraWay-Wegebelag nach Herstellerangaben liefern, mischen, einbauen, leicht verdichten und glätten. Die Druckfestigkeit muss bei Kontrollprüfungen an Hand verdichteter Prismen (40 x 40 x 160mm) nach 10 Tagen Lagerung im trockenen und mind. 20°C warmen Raum 10N/qmm betragen.

Nach dem Einbau werden Dehnungsfugen nach Notwendigkeit hergestellt.

Flächen schmaler als 100 cm müssen händisch geglättet werden, daher wird eine

Kostenberechnung / EUR

Adresse

Terraway

Gewerk: Ga

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P ZZ V w G K	Preisanteile	Positionspreis
-----------------	----	---------------	-------	----	--------------	--------------	----------------

Mindestbreite von 100 cm verrechnet (l_{fm}=m²).

Der Einbau kann ausschließlich bei trockenem Wetter und einer Tagesmitteltemperatur über 15° C erfolgen. Wetterbedingte Verschiebungen können daher die Bauzeit verlängern.

Nach der Herstellung ist der Belag bauseits abzusperren, da der Belag 24 Std nach Herstellung nicht betreten werden darf.

Flächen schmaler als 100 cm müssen händisch bearbeitet werden, daher werden diese Flächen mit einer Breite von 100 cm verrechnet.

58 19 20 A**TerraWay Belag 2,5 cm****Z**

Die Einbaudicke beträgt im Mittel und im abgeglichenen Zustand 2,5 cm und ist somit als Gehweg mit gelegentlicher Befahrung mit max. 1,0 to geeignet, sofern ein ausreichender Unterbau vorhanden ist.

verwendeter Splitt: Standardfarbe, Körnung 2-5 mm

Zufahrt zur Einbaustelle ist mit LKW / Kleinlader möglich.

Lohn : _____

Sonstiges : _____

m² Einheitspreis : _____ EUR _____**58 19 20 B****TerraWay Belag 4 cm****Z**

Die Einbaudicke beträgt im Mittel und im abgeglichenen Zustand 4 cm und ist somit als Gehweg mit gelegentlicher Befahrung bis zu 12 to geeignet, sofern ein ausreichender Unterbau vorhanden ist.

verwendeter Splitt: Standardfarbe, Körnung 2-5 mm

Zufahrt zur Einbaustelle ist mit LKW / Kleinlader möglich.

Lohn : _____

Sonstiges : _____

m² Einheitspreis : _____ EUR _____

58

Gartengestaltung und Landschaftsbau

Zusammenstellung (EUR)

LG 58

Gartengestaltung und Landschaftsbau

Leistungssumme

_____ % Aufschlag/Nachlass

Aufschlag/Nachlass Pauschal

Gesamtpreis in EUR

Kostenberechnung / EUR

Adresse
Terraway

Gewerk: Ga

Gesamtpreis in EUR

Umsatzsteuer

20,00 %

Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR

.....
Ort

.....
Datum

.....
rechtsgültige Fertigung